



KOMUNALNI SERVISI KUTINA D.O.O.

44320 Kutina, Tržna 8; Tel: 044/692-130; Fax: 044/692-144

IBAN: HR3223400091110110818; OIB: 86093231571

Kutina, 22.05.2024.

Ur.br: 301/2024.

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka jednostavne nabave**

**Izgradnja građevine:
POTPORNI ZID NA GROBLJU U KUTINI
k.č.br: 2401, k.o. Kutina**

Ev. br.nabave: EV-3

/nabava radova/

Kutina, svibanj 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Upute ponuditeljima za izradu i predaju ponude
2. Prilog I (Ponudbeni list)
3. Prilog II (Ponudbeni troškovnik)
4. Prilog III (Projektantski troškovnik)

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

Upute su izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave, KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o., od svibnja 2023., dalje: Pravilnik.

1. Podaci o naručitelju:

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o., Tržna 8, 44320 Kutina, OIB: 86093231571, telefon: 044 692 130, IBAN: HR3223400091110110818, Privredna Banka Zagreb d.d., www.ksk.hr

2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Za sve dodatne informacije u vezi natječaja ponuditelji se mogu obratiti u Komunalne servise Kutina d.o.o., Kutina, Tržna 8, Dubravku Obadić, e-mail: obadic@ksk.hr, tel: 044/692-132, mob: 098 262 797. Za informacije u svezi projektne dokumentacije ponuditelji se mogu obratiti projektantu: NORD PROJEKT BIRO d.o.o., mail. info@nordprojektbiro.net, mob: 099/2686808.

3. Vrsta postupka:

Postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno čl.3. Pravilnika, ponudbenom troškovniku i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda

4. Opis predmeta nabave:

Izgradnja potpornog zida na groblju u Kutini (k.č.br: 2401, k.o. Kutina) sukladno Tehničkoj dokumentaciji i Projektanskom troškovniku koji su sastavni dio ovih Uputa.

5. Procijenjena vrijednost nabave:

31.400,00 EUR-a (bez PDV-a)

6. Redni br. iz plana nabave:

48/24

7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi:

Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku nabave ne postoje.

8. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:

Navedeno u Projektanskom troškovniku (Prilog III)

9. Mjesto izvršenja usluge:

Groblje u Kutini (k.č.br. 2401, k.o. Kutina)

10. Rok izvršenja radova:

Rok izvršenja: do 100 dana od zaključenja Ugovora ili izdavanja narudžbenice naručitelja za radove ponuditelja

11. Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

11.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar

Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

11.2. Potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.

12. Tražena jamstva za ozbiljnost ponude:

Nije primjenjivo.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.

13. Sadržaj ponude:

Ponuda sadrži: popunjeni Ponudbeni list (Prilog 1), Ponudbeni troškovnik (Prilog-2), Projektantski troškovnik (Prilog-3) i sve druge dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ponudbeni list mora sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijenu ponude s PDV-om, rok valjanosti ponude, datum, potpis i pečat ponuditelja i ostalo.

U Troškovniku je potrebno iskazati sve cijene u Eurima, - bez PDV-a, te ukupnu cijenu bez PDV-a i sa PDV-om.

14. Oblik i način izrade ponude:

Ponuda se uvezuje na način da čini neraskidivu cjelinu.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

15. Način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu naručitelja: Komunalni servisi Kutina d.o.o., Tržna 8, 44320 Kutina.

Ponuda predana poštom ili osobno, dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

16. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave u eurima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude iskazuje se bez PDV-a i sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama .

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovorenog posla.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz Ponudbenog Troškovnika (Prilog II) i Projektantskog troškovnika (Prilog III) i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i ukupnu cijenu ponude, bez PDV-a i sa PDV-om

17. Rok, način i uvjeti plaćanja:

... 30 dana od dovršetka radova (zapisnik ovlaštenog nadzornika), izdavanja garancije na izvedene radove i ispostavljanja računa.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Naručitelj će zaprimati isključivo elektroničke račune.

18. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je min **30 dana** od krajnjeg roka za dostavu ponude.

19. Kriterij odabira ponude:

Najniža cijena ponude

21. Garancija za izvedene radove:

Odabrani ponuditelj je dužan izdati pismenu garanciju na izvedene radove od min. 5 godina

22. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

23. Razlozi odbijanja ponude i poništenja natječaja:

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s Pozivom na dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d) povjerenstvo zadržava pravo odbijanja svih ponuda, odnosno poništenje natječaja, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti

24. Rok za dostavu ponuda – dostava ponuda:

Rok za dostavu ponuda je do 10.06.2024. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave).

Ukoliko u natječajnom roku pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava uvjetima iz natječaja, smatrat će se prihvatljivom ponudom.

U slučaju da se zaprime dvije ponude sa identičnom cijenom prihvatit će se ponuda koja je ranije zaprimljena.

25. Zaključenje natječaja:

... Otvaranje ponuda provodi povjerenstvo naručitelja – bez prisustva javnosti

... Najkasnije u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda naručitelj će obaviti odabir najpovoljnije ponude i o izboru obavijestiti sve ponuditelje

... U daljnjem roku od 15 dana naručitelj će najpovoljnijem ponuditelju dostaviti narudžbenicu za obavljanje traženih radova na Izgradnji potpornog zida na groblju u Kutini ili će sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti Ugovor o obavljanju natječajnih radova.

26. Ostali bitni uvjeti:

Na bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja i sklapanjem ugovora s odabranim ponuditeljem na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugi zakoni i propisi koji reguliraju ove pravne odnose.

U Kutini, 22.05.2024. godine

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.
Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave
(Izgradnja potpornog zida na groblju u Kutini)
Predsjednik povjerenstva: Dubravko Obadić, dipl.ing.



KOMUNALNI SERVISI
KUTINA d.o.o.
KUTINA, Tržna 8

Ponuda br. _____

Naručitelj: KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.
 OIB: 86093231571
 Sjedište: KUTINA, TRŽNA 8,

Predmet nabave: JEDNOSTAVNA NABAVA – Izgradnja potpornog zida na groblju u Kutini, na k.č.br: 2401, k.o. Kutina

Naziv i sjedište ponuditelja: _____
 OIB¹: _____ Broj računa: _____
 adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: _____
 broj tel: _____
 broj faksa: _____
 internet adresa: _____

Gospodarski subjekt je u sustava PDV-a (zaokružiti) DA NE

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA² NE

Cijena ponude bez PDV-a (€):	
PDV (€):	
Cijena ponude s PDV-om (€):	
Rok izvođenja radova	
Garancija za izvedene radove	
Rok valjanosti ponude	

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude: _____

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Popis dokumentacije priložene ponudi:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat)

U _____ 2024. godine

OVAJ PONUDBENI LIST UJEDNO ĆE BITI I PRVE STRANICE PONUDE

Prilog II: PONUDBENI TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK

Izgradnja građevine

- Potporni zid na groblju u Kutini (k.č.br: 2401, k.o. Kutina) -

**** Ovaj troškovnik mora biti sukladan Projektantskom troškovniku u Prilogu III, u kojem su detaljno specificirani radovi i količine, te u kojem ste dužni iskazati jedinične cijene za sve stavke (vrste) radova*

R.B.	VRSTA RADOVA	CIJENA (€) , bez PDV-a
1	Pripremni radovi	
2	Zemljani radovi	
3	Radovi na odvodnji	
4	Potporni zid - izrada	
5	Kontrola kvalitete sa elaboratom izvedbenog stanja	
	UKUPNO	
	PDV	
	SVEUKUPNO	

Ponuditelj:

Prilog III: PROJEKTANSKI TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK

	IZRADA POTPORNOG ZIDA	jed. mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno (€)
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Priprema i transport radnih ekipa i opreme za izvođenje radova. Stavkom je obuhvaćena prijava gradilišta, izvedba gradilišnih puteva, postavljanje gradilišne ograde, te demontaža i raspremanje nakon završetka radova na sanaciji. Stavka obuhvaća sve transporte uključivši i opremu za zemljanih radova i AB potpornih zidova, te pripremanje i raspremanje gradilišta.	komplet	1		
1.2.	Evidentiranje postojećih podzemnih instalacija u zoni radova. Stavka obuhvaća iskop minimalno tri probna rova (šlica) dubine 2 m širine cca 50 cm, te usuglašavanje sa vlasnikom podzemnih instalacija oko izmještanja. Obračun po izvedenom probnom rovu.	rov	1		
1.3.	Geodetsko iskolčenje elemenata sa točnošću od (visinski i položajno) ± 1 cm. Stavka obuhvaća iskolčenje svih elemenata, među ostalim potporne zidove, elemente odvodnje i dr. U cijenu je potrebno uključiti i eventualno postavljanje nanosne skele.	komplet	1		
1.	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO				

2.	ZEMljANI RADOVI				
2.1.	<p>Skidanje humusa debljine sloja 20 cm prema projektu s deponiranjem na gradilišnoj deponiji, prema uputama tehničkog nadzora. Rad obuhvaća površinski iskop određene debljine i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište.</p> <p>Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i O.T.U. knjiga 2-01. HN U.E1.010., HN U.B1.024. Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene debljine i njegovo prebacivanje u stalnu ili privremenu deponiju.</p> <p>Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Površine na kojima je nakon skidanja humusa predviđena izvedba nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti.</p>				

	Iskopani humus treba deponirati u blizini, tako da prilikom upotrebe pristup do njega bude neometan, a višak humusa treba odvesti u stalnu deponiju prethodno predviđene lokacije i oblika. Obračun se vrši po m ² stvarno iskopanoga humusa u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa razastiranjem i planiranjem, kao i sve ostalo prema važećim propisima za ovu stavku. Debljina sloja humusa iznosi 20 cm.	m ²	120		
2.2.	Humusiranje i zaštita pokosa sa sjemenjem trave, a nakon završetka radova. Stavkom je obuhvaćen povrat humusa sa gradilišne deponije na sanirane dijelove klizišta, te zatravljivanje. Predviđena debljina humusa iznosi 20 cm. Obračun po m ² humusirane i zatravljene površine.	m ²	1.200		
2.3.	Nabava, doprema i polaganje separacijskog vodopropusnog geotekstila 200 g/m ² za omatanje kamenog drenažnog materijala uz potporni zid sa drenažnom cijevi, te u drenažnim rovovima, a zbog spriječavanja pronosa i miješanja materijala. U stavku je potrebno uključiti nabavu, transport i ugradnju geotekstila. Obračun po m ² geotekstila mjerenog po teoretskom obodu zasipa.	m ²	300		
2.4.	Iskop tla "C" kategorije. Stavka obuhvaća sav iskop potreban za izvedbu AB potpornih zidova. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. Rad izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2-02. HN U.E1.010.				
	Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, komunalnih instalacija i prometnih površina. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i predviđenim nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća i prema potrebi planiranje dna terena u nagibu od 2,5%, u smjeru prema najnižoj koti. Obračun prema četvornom metru teoretski iskopanog materijala.	m ³	90		

2.5.	Strojni iskop u materijalu C kategorije (OTU 2-02.2) za drenažne rovove. Stavka obuhvaća iskop rova prosječne širine 50 cm i najveće dubine 4,20 m s utovarom i prijevozom viška materijala koji se kasnije neće ugrađivati na gradilišnu deponiju, ili utovar u prijevozno sredstvo. Materijal koji će se kasnije ponovno ugrađivati se deponira uz drenažni rov. Obračun prema m3 materijala mjenog u sraslom stanju omeđenog vertikalnom prizmom po teoretskom obodu.	m ³	90		
2.6.	Poravnavanje terena i fino planiranje na padini ispod i iznad AB zida. Poravnavanje se izvodi strojno da bi se spriječilo zadržavanje vode u depresijama na padini. Obračun po kompletu izvršenih radova do potpune gotovosti stavke.	m ²	3500		
2.7.	Zasipavanje iza potpornog AB zida drobljenim kamenim materijalom frakcijom 8/32 mm. Jedinčna cijena sadrži troškove privremenog deponiranja na gradilišnoj deponiji, troškove nasipavanja, razastiranja, zbijanja po slojevima, čišćenja okolnog terena, te svega ostalog što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m3 materijala mjenog u sraslom stanju omeđenog vertikalnom prizmom po teoretskom obodu.	m ³	40		
2.8.	Zasipavanje drenažnih rovova drobljenim kamenim materijalom frakcijom 8/32 mm. Jedinčna cijena sadrži troškove privremenog deponiranja na gradilišnoj deponiji, troškove nasipavanja, razastiranja, zbijanja po slojevima, čišćenja okolnog terena, te svega ostalog što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m3 materijala mjenog u sraslom stanju omeđenog vertikalnom prizmom po teoretskom obodu.	m ³	40		
2.9.	Odvoz i zbrinjavanje viška materijala koji se više neće ugrađivati na deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	10		
2.10.	Uređenje radilišta. Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, demontažu privremenih objekata, odvoz svih viškova materijala, građe i sl. Obračunava se paušalno.	paušal	1		
2.	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO				
3.	RADOVI NA ODVODNJI				

3.1.	Nabava, doprema i polaganje perforiranih drenažnih cijevi DN 160 mm (PEHD DN 160). U cijenu ove stavke je uključeno i čišćenje i priprema za polaganje cijevi, te izrada, doprema i ugradnja drenažnih cijevi. Obračun po m' stvarno ugrađenih cijevi.	m'	120		
3.2.	Izrada tipskog slivnika KBS 8 koje služi kao revizijsko okno ili jednakovrijedno sa poklopcem kao revizijsko okno ili nabava i doprema predgotovljenih elemenata dubine 2 m. U stavku je potrebno uključiti betoniranje podloge (podložni beton C 8/10), pripremu i spajanje za odvođenje vode i sve ostale radove potrebne za izradu revizionog okna. Stavka obuhvaća i izvedbu kinete prema odgovarajućim uljevima i izljevima profila cijevi. U stavku je uključena i ugradnja poklopca dimenzija Ø 600 mm. U cijenu je potrebno uračunati i montažu spojnice priključka DN 160.	kom	2		
3.3.	Nasipavanje drenažnih rovova u visini od kote - 1,0 m od kote postojećeg terena, pa do vrha iskopa. Nasipavanje se vrši materijalom iz iskopa. Jedinična cijena sadrži troškove privremenog deponiranja kraj rova, nasipavanja u rov, razastiranja, nabijanja po slojevima, čišćenja okolnog terena, te svega ostalog što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m ³ materijala mjereno u sraslom stanju omeđenog vertikalnom prizmom po teoretskom obodu rova.	m ³	20		
3.4.	Izrada ispusta na teren. Stavka obuhvaća izadu ispusta sa svim potrebnim elementima predviđenim u projektu (AB elementom, oblogom od lomljenog kamena u mršavom betonu=, te svim drugim elementima potrebnim za potpuno dovršenje stavke.	kom	1		
3.	RADOVI NA ODVODNJI UKUPNO				

4.	POTPORNI ZID				
4.1.	Nabava, doprema i ugradnja betona C 30/37 za izvedbu AB potpornog zida Beton se ugrađuje u dvostranoj oplati, uz obaveznu upotrebu vibratora, a stavkom je obuhvaćena i njega ugrađenog betona. Radovi se izvode prema projektu i u skladu s tehničkim uvjetima; strojno uz ručno dotjerivanje. Stavka obuhvaća ugradnju procjednica (barbakana) na prosječnom razmaku 1 m na projektiranoj visini, te sve ostale radnje do potpune gotovosti stavke. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	49,5		

4.2.	Nabava, doprema, montaža i demontaža dvostrane oplata za izvedbu stope potpornog zida. Radovi se obavljaju strojno i ručno.	m ²	30		
4.3.	Nabava, doprema, montaža i demontaža dvostrane oplata za izvedbu tijela AB potpornog zida. Radovi se obavljaju strojno i ručno. Stavkom je potrebno uključiti i nabavu i ugradnju barbakana (procjednica) na mjestima na kojima je to predviđeno. Obračun po m ² izvedene oplata.	m ²	90		
4.4.	Dobava, savijanje i ugradnja rebraste armature B500-B (RA 400/500) koja se ugrađuje u AB potporni zid. Stavkom je obuhvaćeno rezanje i savijanje šipki, a rad se obavlja strojno i ručno prema nacrtima i tehničkim uvjetima. Obračun prema kg stvarno ugrađene armature.	kg	3100		
4.	POTPORNI ZID				

5.	KONTROLA KVALITETE				
5.1.	Ispitivanje zbijenosti posteljice kružnom pločom. Obračun po broju izvedenih ispitivanja.	kom	2		
5.2.	Izrada snimka izvedenog stanja. Stavka obuhvaća geodetsku snimku svih izvedenih radova, te ucrtavanje u topografske karte i katastarske planove, te izradu elaborata izvedenog stanja.	komplet	1		
5.	KONTROLA KVALITETE UKUPNO				

	REKAPITULACIJA RADOVA:				
1.	PRIPREMNI RADOVI				
2.	ZEMLJANI RADOVI				
3.	RADOVI NA ODVODNJI				
4.	POTPORNI ZID				
5.	KONTROLA KVALITETE				

Ukupno:	
PDV (25%)	
Sveukupno:	

Datum: _____

Ponuditelj:
